

令和3年度 橋梁点検結果

橋梁名	路線	橋梁全体の健全性	前回点検年	径間	主桁	横桁	対傾構	横構	床版	下部工	支承部	伸縮装置	高欄・防護柵	地覆	排水装置	舗装
巻瀧橋	石切山線	II	H28	1	a	a	-	腐食 b	防食劣化 b	a	a	変色・劣化 b (目地脱落)	腐食 b	a	a	a
					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				2	腐食 b	腐食 b	-	-	a	ひびわれ d	腐食 b	a	防食劣化 b	a	a	舗装の異常 b
					-	-	-	-	-	ゆるみ・脱落 d	-	-	-	-	-	-
紅葉橋	小川温泉場線	II	H28	1	腐食 b	腐食 b	-	-	うき・剥離 d	うき・剥離 c	土砂詰まり d	a	亀裂 c	うき・剥離 c	a	a
					-	-	-	-	-	漏水・帯水 b	腐食 b	-	変形・欠損 d	-	-	-
				2	腐食 b	腐食 b	-	-	うき・剥離 d	うき・剥離 c	腐食 b	a	亀裂 c	うき・剥離 c	a	a
					-	-	-	-	-	漏水・帯水 d	-	-	ゆるみ・脱落 c	-	-	-
温泉1号橋	小川温泉場線	II	H28	1	腐食 b	-	腐食 b	-	遊離石灰 b	遊離石灰 b	土砂詰まり d	a	亀裂 c	a	腐食 b	a
					防食劣化 b	-	防食劣化 b	-	床版ひびわれ d	漏水・帯水 b	防食劣化 b	-	変形・欠損 b	-	土砂詰まり d	-
小川林道2号橋	小川第2号支線	III	H28	1	腐食 c	腐食 b	-	-	腐食 e	ひびわれ c	土砂詰まり d	-	変形・欠損 b	-	-	路面の凹凸 d
					ゆるみ・脱落 c	-	-	-	破断 e	漏水・石灰 b	-	-	-	-	-	-
しらたき橋	滝ノ沢植民地線	II	H28	1	うき・剥離 d	a	-	-	うき・剥離 d	うき・剥離 d	腐食 d	変色・劣化 d	変形・欠損 d	ひびわれ b	破断 d	a
					-	-	-	-	遊離石灰 d	遊離石灰 d	ゆるみ・脱落 d	漏水・帯水 b	-	遊離石灰 b	土砂詰まり d	-
新二の目橋	赤石山の上線	II	H28	1	うき・剥離 c	-	-	-	うき・剥離 d	ひびわれ b	a	変形・欠損 b	a	a	腐食 e	a
					-	-	-	-	-	漏水・帯水 b	-	-	-	-	破断 d	-
				2	a	-	-	-	うき・剥離 d	ひびわれ c	a	変色・劣化 b	ゆるみ・脱落 c	うき・剥離 c	腐食 e	舗装の異常 b
					-	-	-	-	-	漏水・帯水 b	-	変形・欠損 b	-	-	破断 d	-
滝ノ沢林道1号橋	滝ノ沢林道線	III	H29	1	腐食 b	-	腐食 b	-	うき・剥離 c	うき・剥離 b	支承部の機能障害 d	腐食 d	変形・欠損 b	a	腐食 b	a
					変形・欠損 b	-	-	-	-	沈下・移動・傾斜 d	変形・欠損 d	遊間の異常 c	-	-	-	-

※赤字は前回点検(H28、H29)から損傷に進行が見られる。

■ 健全性の判定区分

区分	状態
I 健全	道路橋の機能に支障が生じていない状態。
II 予防保全段階	道路橋の機能に支障が生じていないが、予防保全の観点から措置を講ずることが望ましい状態。
III 早期措置段階	道路橋の機能に支障が生じる可能性があり、早期に措置を講ずべき状態。
IV 緊急措置段階	道路橋の機能に支障が生じている、又は生じる可能性が著しく高く、緊急に措置を講ずべき状態。

■ 損傷ランクの程度

