

令和4年度 橋梁点検結果

橋梁名	路線	橋梁全体の健全性	前回点検年	前回点検の健全性	径間	主桁	横桁	対傾構	横構	床版	下部工	支承部	伸縮装置	高欄・防護柵	地覆	排水装置	舗装	添架物
茶屋町橋	茶屋町線	II	H29	II	1	ひびわれa	漏水・遊離石灰b	-	-	漏水・遊離石灰d	漏水・遊離石灰b	モルタルのうき(損傷ランクなし)	a	防食劣化b	a	腐食d,破断d	a	a
						-	ひびわれa	-	-	剥離・鉄筋露出b 床版ひびわれb	ひびわれa	-	-	-	-	防食劣化d	-	-
					2	ひびわれd	a	-	-	漏水・遊離石灰d	ひびわれd	モルタルのうき(損傷ランクなし)	目地の亀裂(損傷ランクなし)	防食劣化b	a	腐食d,破断d	a	a
						剥離・鉄筋露出c	-	-	-	剥離・鉄筋露出b 床版ひびわれd	剥離・鉄筋露出c 漏水・遊離石灰d	-	-	-	-	防食劣化d	-	-
					3	ひびわれd	ひびわれd	-	-	漏水・遊離石灰b	剥離・鉄筋露出c	a	a	防食劣化b	a	腐食d,破断d	a	a
						剥離・鉄筋露出c 漏水・遊離石灰b	剥離・鉄筋露出c	-	-	床版ひびわれb	ひびわれa	-	-	-	-	防食劣化d	-	-
4	ひびわれd	a	-	-	漏水・遊離石灰d	漏水・遊離石灰b	モルタルのうき(損傷ランクなし)	a	防食劣化b	剥離・鉄筋露出b	腐食d,破断d	a	a					
	剥離・鉄筋露出c 漏水・遊離石灰b	-	-	-	剥離・鉄筋露出c 床版ひびわれb	土砂流出(損傷ランクなし)	-	-	変形・欠損b	防食劣化d	-	-	-					
温泉2号橋	小川温泉場線	II	H29	II	1	腐食b	腐食b	腐食b	-	剥離・鉄筋露出d	土砂詰まりd	土砂詰まりd	変形・欠損b	ゆるみ・脱落d 変形・欠損b	剥離・鉄筋露出d	a	土砂詰まりd	-
						防食劣化b	防食劣化b	防食劣化b	-	漏水・遊離石灰b 床版ひびわれb	漏水・遊離石灰b	腐食 b,防食劣化b	-	腐食 b,防食劣化b	漏水・遊離石灰b	-	-	-
翠橋	小川温泉場線	II	H29	II	1	鉄筋露出d	-	-	-	-	漏水・滞水d	a	a	-	剥離b,変形・欠損b	-	a	-
						-	-	-	-	-	洗堀c	-	-	-	漏水・遊離石灰b	-	-	-
光風橋	小川温泉場線	II	H29	II	1	腐食d	-	腐食b	-	剥離・鉄筋露出d	剥離b	土砂詰まりd	変形・欠損b	亀裂c	剥離・鉄筋露出d	a	a	-
						防食劣化b	-	防食劣化b	-	漏水・遊離石灰b 床版ひびわれb	-	腐食 b,防食劣化b	-	変形・欠損b	-	-	-	-
駒吉沢橋	駒吉沢線	I	H29	I	1	a	-	-	-	a	a	-	-	-	-	-	路面の凹凸d	-
						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
神泉橋	温泉998号線	I	H29	I	1	a	-	-	-	a	a	a	変形・欠損b	腐食 b,防食劣化b	変形・欠損b	破断d,腐食d	舗装の異常d	変形・欠損b
						-	-	-	-	-	土砂流出(損傷ランクなし)	-	-	変形・欠損b	-	防食劣化d	-	-
恵泉橋	温泉998号線	I	H29	I	1	a	-	-	-	a	a	a	a	変形・欠損b	鉄筋露出c	破断d	a	-
						-	-	-	-	-	-	-	-	-	漏水・遊離石灰b	腐食d,防食劣化d	-	-

※赤字は前回点検(H29)から損傷に進行が見られる。

■ 健全性の判定区分

区分	状態
I 健全	道路橋の機能に支障が生じていない状態。
II 予防保全段階	道路橋の機能に支障が生じていないが、予防保全の観点から措置を講ずることが望ましい状態。
III 早期措置段階	道路橋の機能に支障が生じる可能性があり、早期に措置を講ずべき状態
IV 緊急措置段階	道路橋の機能に支障が生じている、又は生じる可能性が著しく高く、緊急に措置を講ずべき状態。

■ 損傷ランクの程度

